

# แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น (ถนนสายเลียบบึง2) บริเวณบึงค้ำพลูเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่1 บ้านค้ำพลูเหนือ ตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม (3 ช่วง) 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 372 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 15/2560

ประมาณราคา วันที่ 11 เมษายน 2561.

ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	(บาท)		คูณFN	(บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม (4x1,240)	ตร.ม.	4,960.00	1.69	8,382.40	1.3624	2.30	11,420.18	
2	หินคลุก (ระยะทางไม่น้อยกว่า 114 กม.)	ลบ.ม.	372.00	404.68	150,539.47	1.3624	551.33	205,094.98	
	- ค่าบดทับแน่น (รถบด+รถเกรด+รถน้ำ)	ลบ.ม.	372.00	17.00	6,323.26	1.3624	23.16	8,614.80	
3	- งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น3)	ท่อน	-	401.87	-	1.3624	547.51	-	
	- ค่าแรงวางท่อ Ø 0.40 ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	65.20	-	1.3624	88.83	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					165,245.13	1.3624		225,129.96	บาท
ปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง		(-ตัวอักษร-)		สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน				212,000.00	บาท

## ที่มาของวัสดุ :

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา มีนาคม 2561 ; บัญชีค่าแรงงาน/ราคางานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560

; ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

; อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ

และรถ 10 ล้อพวง ฉบับเดือน 15 มีนาคม 2560 (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ; Fctor f เงินกู้ร้อยละ 6 ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ประมาณราคา .....  
(นายธีระยุทธ โภภิตค้ำพลู) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ตรวจ .....  
(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร) ปลัด อบต.ค้ำพลู

เห็นชอบ .....  
(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร) ปลัด อบต.ค้ำพลู

..... กรรมการ ฯ

(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ .....  
(ว่าที่ รต.อนุลักษ์ พูนน้อย) นายกอง อบต.ค้ำพลู

..... กรรมการ ฯ

(นายประยุทธ เพ็ชรกลาง) นายช่างโยธา