

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายบ้านชิน - บ้านหนองตาล (จำนวน 3 ช่วง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 บ้านชิน ตำบลคางพลู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ช่วงที่1 กว้าง 3.00 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.10 ม. ; ช่วงที่2 กว้าง 3.00 ม.ยาว 60 ม. หนา 0.10 ม. ; ช่วงที่3 กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.
 รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,130 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 319.50 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กำหนด)
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 43/2563
 ประมาณราคา วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	(บาท)		คูณFN	(บาท)	
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,840.00	1.70	4,828.00	1.3607	2.31	6,569.46	(4x710)
2	ดินเสริมคันทาง (ระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กม.)	ลบ.ม.	-	40.56	-	1.3607	55.19	-	
	- บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 95%	ลบ.ม.	-	45.03	-	1.3607	61.27	-	(คูณ1.6%)
3	หินคลุก (ระยะทางไม่น้อยกว่า 110 กม.)	ลบ.ม.	319.50	498.44	159,251.58	1.3607	678.23	216,693.62	
	- บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 95%	ลบ.ม.	319.50	85.77	27,403.52	1.3607	116.71	37,287.96	(คูณ1.5%)
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				191,483.10	1.3607		260,551.05	บาท
	ปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง (-ตัวอักษร-)			สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				250,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ประมาณราคา
 (นายธีระยุทธ โกฏีค่างพลู) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
 (นายศักดิ์ชัย นรเหมินทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง) ปลัด อบต.ค่างพลู

อนุมัติ
 (ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย) นายก อบต.ค่างพลู

..... ประธานกรรมการ ฯ
 (นางสาวศุภาพิชญ์ เพ็ญมะลิ่ง) หัวหน้าสำนักปลัด

..... กรรมการ ฯ
 (นายจักรพล ดอนขุนทด) จพง.ป้องกัน ฯ

..... กรรมการ ฯ
 (นางสาวสุพิน จูประโคน) นักทรัพยากร ฯ

..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นายธีระยุทธ โกฏีค่างพลู) ผู้ช่วยนายช่างโยธา