

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ (งานก่อสร้างทาง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบึงหนองราง)

หมู่ที่ 4 บ้านหนองราง ตำบลคางพลู อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ตารางค่าวัสดุ (ใช้ราคาพาณิชย์ จ.นครราชสีมา) เดือน พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมันอำเภอนนไทย 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะทางขนส่ง		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
			(บาท)	กม.	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท)			
1	คอนกรีตผสมเสร็จทรงรูปลูกบาศก์ st. 240 ksc.	ลบ.ม.	1,749.49	-		1,749.49			
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	435.00	-		435			
3	หินคลุก (ค่าวัสดุ+ค่าชุดตัก)	ตัน	190.00	-		190.00			
	- แปลงหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร คูณ 1.40 =	ลบ.ม.	266.00	110.00	232.44	498.44			รถบรรทุกพ่วง 10 ล้อ
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	26,534.33	-		26.53			*บาท/กก.
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.	ตัน	25,890.37	-		25.89			*บาท/กก.
6	แผ่นพลาสติกรองตัด JOINT หนา 0.07 มม.	ม.	10.00	แผ่นกว้าง 1.20 ม.					
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม.(ขนาด 10×30)	ตร.ม.	36.00	-		36.00			

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรกล

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ	
			(บาท)		
1	งานถ่างป่าชุดต่อ				ราคาท่อ คสล. (มอก.ชั้น3)
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.70		ท่อ คสล.Ø 0.40 ม. (ชั้น3) <u>401.87</u> บาท/ท่อน
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.60		ท่อ คสล.Ø 0.60 ม. (ชั้น3) <u>626.17</u> บาท/ท่อน
	ขนาดใหญ่	ตร.ม.	5.41		ค่าแรงวางท่อ
	งานชุดรีดท่อเดิม Ø 0.40 ม.				<u>160.00</u> บาท/ท่อน
2'	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ				- ค่าแรงวางท่อ+ยาแนว <u>65.20</u> บาท/ท่อน
	ลูกรัง หนา 0.10 ม.		10.74		งานชุดรีดท่อเดิม Ø 0.60 ม. <u>160.00</u> บาท/ท่อน
	หินคลุก หนา 0.10 ม.		13.90		- ค่าแรงวางท่อ+ยาแนว <u>93.77</u> บาท/ท่อน
	ผิว AC หนา 5 ซม.		11.17		
3	ค่าคิดแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง		20.60		
4	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		14.10		
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร		18.00		
	ค่าตักดิน		8.80	40.56	
	ค่าขนย้ายระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กม. (10 ล้อ)		13.76		
6	ค่าบดอัดดิน (ลบ.แน่น ไม่น้อยกว่า 95%)	ลบ.ม.แน่น	45.03		
7	ค่าบดอัดหินคลุก (ลบ.แน่น ไม่น้อยกว่า 95%)	ลบ.ม.แน่น	85.77		

ตารางค่าแรงงานคอนกรีต

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			บาท	
1	ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต	ลบ.ม.	436	ทางเท้า, บ่อพัก, ถนนภายในบริเวณ
2	ค่าแรงงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า, บ่อพัก, ถนนภายในบริเวณ
3	ค่าแรงงานถมทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ชนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ
4	ค่าแรงงานวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	5	