

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ (งานก่อสร้างทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายบ้านชิน - บ้านหนองตาล (จำนวน 3 ช่วง)

หมู่ที่ 2 บ้านชิน ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ตารางค่าวัสดุ (ใช้ราคาพาณิชย์ จ.นครราชสีมา) เดือน พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมันอำเภอโนนไทย 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะทางขนส่ง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			(บาท)	กม.	(บาท/ลบ.ม.)		
1	หินคลุก (ค่าวัสดุ+ค่าชุดตัก)	ตัน	190.00	-		190.00	
	- แปลงหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร คูณ 1.40 =	ลบ.ม.	266.00	110.00	232.44	498.44	รถบรรทุกพ่วง 10 ล้อ

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรกล

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1	งานถ่างป่าชุดต่อ			
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.70	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. (ชั้น 3) 401.87 บาท/ท่อน
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.60	- ค่าแรงวางท่อ+ยาแนว 65.20 บาท/ท่อน
	ขนาดใหญ่	ตร.ม.	5.41	ท่อ คสล. Ø 0.60 ม. (ชั้น 3) 626.17 บาท/ท่อน
2'	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ			- ค่าแรงวางท่อ+ยาแนว 93.77 บาท/ท่อน
	ลูกรัง หนา 0.10 ม.		10.74	งานชุดหรือท่อเดิม Ø 0.40 ม. 160.00 บาท/ท่อน
	หินคลุก หนา 0.10 ม.		13.90	- ค่าแรงวางท่อ+ยาแนว 65.20 บาท/ท่อน
	ผิว AC หนา 5 ซม.		11.17	งานชุดหรือท่อเดิม Ø 0.60 ม. 160.00 บาท/ท่อน
3	ค่าคิดแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง		20.60	- ค่าแรงวางท่อ+ยาแนว 93.77 บาท/ท่อน
4	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		14.10	
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร		18.00	40.56
	ค่าตัดดิน		8.80	
	ค่าขนย้ายระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กม. (10 ล้อ)		13.76	
6	ค่าบดทับดิน (ลบ.แน่น ไม่น้อยกว่า 95%)	ลบ.ม.แน่น	45.03	ค่ายุบตัว (งานดิน) 1.60%
7	ค่าบดทับหินคลุก (ลบ.แน่น ไม่น้อยกว่า 95%)	ลบ.ม.แน่น	85.77	ค่ายุบตัว (งานหินคลุก) 1.50%

ตารางค่าแรงงานคอนกรีต

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			บาท	
1	ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต	ลบ.ม.	436	ทางเท้า, บ่อพัก, ถนนภายในบริเวณ
2	ค่าแรงงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า, บ่อพัก, ถนนภายในบริเวณ
3	ค่าแรงงานถมทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ
4	ค่าแรงงานวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	5	