

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ป.ร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ำพลากลาง หมู่ที่ 10 สายหนองหญ้าขาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านค้ำพลากลาง ตำบลค้ำพล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78.75 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามประมาณการและแบบที่กำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 11 /2566

ประมาณราคา วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	(บาท)		คูณFN	(บาท)	
1	งานชุดรีดปรับแต่งพื้นทางเดิม (หินคลุก) และบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	525.00	14.77	7,754.25	1.3624	20.12	10,564.39	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	26.25	460.00	12,075.00	1.3624	626.70	16,450.98	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	26.25	99.00	2,598.75	1.3624	134.88	3,540.54	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ (240 ksc.)	ลบ.ม.	78.75	1,892.95	149,069.81	1.3624	2,578.96	203,092.71	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	78.75	306.00	24,097.50	1.3624	416.89	32,830.43	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	56.93	23.43	1,333.61	1.3624	31.92	1,816.91	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. (ขนาด 10×30)	ตร.ม.	525.00	36.00	18,900.00	1.3624	49.05	25,749.36	
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	525.00	5.00	2,625.00	1.3624	6.81	3,576.30	
6	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	175.00	20.60	3,605.00	1.3624	28.07	4,911.45	
7	แผ่นพลาสติกรอง CONTRACTION JOINT หนา 0.07 มม.	ม.	49.50	10.00	495.00	1.3624	13.62	674.39	ก.1.2 ม.
8	ค่าหยอดทรายรอยต่อ	ม.	49.50	15.67	775.67	1.3624	21.35	1,056.77	
9	หินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง/เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	15.91	528.72	8,412.99	1.3624	720.33	11,461.86	
	- ค่าเกลี่ยปรับแต่งหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.91	99.00	1,575.29	1.3624	134.88	2,146.17	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				233,317.87	1.3624		317,872.26	บาท
		(-ตัวอักษร-)			สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์			317,872.26	บาท

(นายสุทิน วัชรสันเทียะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายศักดิ์ชัย นรเหมินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ปราชญ์ เพ็ญมะลัง)

ปลัด อบต.ค้ำพล

ว่าที่ร้อยโท.....

(อนุรักษ์ พูนน้อย)

นายก อบต.ค้ำพล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ว่าที่ร้อยตรี..... ประธานกรรมการ

(ปราชญ์ เพ็ญมะลัง)

ปลัด อบต.ค้ำพล

..... เลขานุการ

(นางสุพิน จูประโคน)

นักทรัพยากรฯ

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุทิน วัชรสันเทียะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา